

NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ

Công trình: Xây dựng 08 phòng học Trường Mầm non Thanh An, xã Thanh An

(Ban hành kèm theo Tờ trình số 108/TTr-UBND ngày 12/7/2023 của UBND huyện)

1. Tên dự án: Xây dựng 08 phòng học trường Mầm non Thanh An, xã Thanh An, huyện Hớn Quản.

2. Chủ đầu tư: Ban QLDA ĐTXD huyện

3. Mục tiêu đầu tư: Nhằm đảm bảo cơ sở vật chất và các trang thiết bị phục vụ học tập, đáp ứng và hướng tới được tiêu chí Trường đạt chuẩn Quốc gia, phục vụ nhu cầu học tập cho các cháu học sinh tại xã Thanh An và các vùng lân cận. Góp phần nâng cao chất lượng đào tạo cho nền giáo dục tỉnh nhà.

a. Xây dựng 08 phòng học

Quy mô 01 trệt, 01 lầu. Diện tích xây dựng sàn trệt khoảng 684m², diện tích sàn lầu 605m², tổng diện tích sàn dự kiến là 1289m² bao gồm 08 phòng học nhóm trẻ và lớp mẫu giáo, đảm bảo theo tiêu chuẩn TCVN 3907:2011 Trường mầm non – Yêu cầu thiết kế.

* Phần kiến trúc:

- Công trình được thiết kế 2 tầng, mái lợp ngói.

- Tam cấp xây gạch không nung VXM 75, mặt bậc lát đá granite

- Nền, sàn nhà lát gạch ceramic 600x600 vữa XM mác 75. Sàn WC lát gạch chống trơn 300x300, tường phòng khu vệ sinh ốp gạch men 300x600mm cao 1.6m.

- Mái lợp ngói đỏ 13v/m², li tô trắng kẽm 20x20x1.0 khoảng cách 325, cầu phong sắt hộp trắng kẽm 30x60x1,2 khoảng cách 500, xà gồ sắt hộp trắng kẽm 50x100x1,5 khoảng cách 750, xây tường thu hồi bằng gạch vữa XM mác 75(có cửa qua lại giữa các phòng trên mái).

- Tường xây gạch không nung 8x8x18 dày 200 VXM mác 75, trát tường VXM mác 75, dày 1.5 cm , trát dầm trần VXM mác 75. Trần, dầm tường trong và ngoài bả mastic sơn 1 nước lót 2 nước phủ.

- Cửa đi là hệ khung nhôm dày 1.4 ly mm, kính cường lực dày 8ly, màu ghi.

- Cửa sổ là hệ khung nhôm dày 1.4 ly mm, kính trắng dày 5 ly, màu ghi.

* Phương án kết cấu:

Phần nền móng:

- Nền móng đào đến độ sâu thiết kế.

- Móng trụ BTCT mác 200. Bê tông lót móng đá 4x6 mác 150 dày 100. Đà kiềng BTCT mác 200, đá 1x2.

- Cốt thép có D <10 Ra=2250kg/cm²

- Cốt thép có D >=10 Ra=2800kg/cm²

- Chiều dài đoạn nối chồng cốt thép: 30d

Phần thân:

- Hệ kết cấu chịu lực chính là hệ khung BTCT chịu lực. Sàn lầu đổ bê tông toàn khối, BTCT mác 200.

b. Xây dựng nhà bếp và nhà vệ sinh giáo viên

Diện tích xây dựng khoảng 100 m², bao gồm khu vực sơ chế nguyên liệu thô, khu vực nấu, kho chứa vật tư, kho chứa thực phẩm bảo yêu cầu sử dụng.

- Công trình được thiết kế 1 tầng, mái lợp tole.

- Tam cấp bố trí tại các cửa đi, xây gạch không nung VXM 75, mặt bậc lát đá granite

- Nền, sàn nhà lát gạch ceramic 600x600 (nhám, chống trơn trượt) vữa XM mác 75. tường phòng ốp gạch men 300x600mm cao 1.6m.

- Mái lợp tole, hệ vì kèo thép, xà gồ C50x100x1.8mm khoảng cách 800mm.

- Tường xây gạch không nung 8x8x18 dày 200 VXM mác 75, trát tường VXM mác 75, dày 1.5cm, trong và ngoài bả mastic sơn 1 nước lót 2 nước phủ.

- Cửa đi là hệ khung nhôm dày 1.4 ly mm, kính cường lực dày 8ly, màu ghi.

- Cửa sổ là hệ khung nhôm dày 1.4 ly mm, kính trắng dày 5 ly, màu ghi.

* Phương án kết cấu:

Phần nền móng:

- Nền móng đào đến độ sâu thiết kế.

- Móng trụ BTCT mác 200. Bê tông lót móng đá 4x6 mác 150 dày 100. Đà kiềng BTCT mác 200, đá 1x2.

- Cốt thép có $D < 10$ $R_a = 2250 \text{ kg/cm}^2$

- Cốt thép có $D \geq 10$ $R_a = 2800 \text{ kg/cm}^2$

- Chiều dài đoạn nối chồng cốt thép: 30d

Phần thân:

- Hệ kết cấu chịu lực chính là hệ khung BTCT chịu lực, kết hợp hệ vì kèo sắt mái lợp tole.

c. Xây dựng hàng rào

- Xây dựng mới phần hàng rào còn lại.

- Tường xây gạch không nung 8x8x18 dày 200 VXM mác 75, trát tường VXM mác 75, dày 1.5cm, trong và ngoài bả mastic sơn 1 nước lót 2 nước phủ.

- Kết cấu móng, cột, đà kiềng, dầm bằng BTCT.

d. Cải tạo khối phòng học cũ làm khu hiệu bộ:

- Phân chia khối phòng học cũ thành các phòng hiệu bộ theo nhu cầu của nhà trường.

- Sơn chống thấm, sơn tường khối phòng học cũ.

e. Cải tạo sân trường: Cải tạo sân bê tông, lát gạch terrazo sân trường khoảng 600 m².

f. Cải tạo vườn cỏ tích: Cải tạo vườn cỏ tích tạo sân chơi cho trẻ.

g. Thiết bị.

4. Nhóm dự án: Nhóm C

5. Hình thức đầu tư: Đầu tư công.

6. Dự kiến Tổng mức đầu tư dự án: 13 tỷ đồng.

7. Địa điểm thực hiện: xã Thanh An, huyện Hớn Quản

8. Thời gian và tiến độ thực hiện: năm 2023-2025

NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ

Công trình: Xây dựng 08 phòng bộ môn trường THCS Thanh An, xã Thanh An

(Ban hành kèm theo Tờ trình số 108/TTr-UBND ngày 12/7/2023 của UBND huyện)

1. Tên dự án: Xây dựng 08 phòng bộ môn trường THCS Thanh An, xã Thanh An

2. Chủ đầu tư: Ban QLDA ĐTXD huyện

3. Mục tiêu đầu tư: Nhằm đảm bảo cơ sở vật chất và các trang thiết bị phục vụ học tập, đáp ứng và hướng tới được tiêu chí Trường đạt chuẩn Quốc gia, phục vụ nhu cầu học tập cho các cháu học sinh tại xã Thanh An và các vùng lân cận. Góp phần nâng cao chất lượng đào tạo cho nền giáo dục tỉnh nhà.

4. Sơ bộ nội dung và quy mô đầu tư:

a. Khối 08 phòng học bộ môn

Quy mô: Công trình có 1 tầng trệt và 1 tầng lầu. Tổng diện tích sàn 1.719,45m². Trong đó: Tầng trệt là 877,73 m², tầng 1 là 841,73 m².

Kết cấu chính: Móng, cột, dầm, sàn, trần, cầu thang, lanh tô, ô văng: Sử dụng kết cấu chịu lực bằng bê tông cốt thép, bê tông có độ bền B20 (M250); Tường nhà: Tường xây bao quanh nhà sử dụng gạch không nung 80x80x180, M75 dày 20cm. Trát vữa xi măng dày 1,5cm, M75.

Hoàn thiện: Mái lợp ngói trên hệ kết cấu xà gồ, cầu phong, ly tô bằng thép hộp; nền nhà lát gạch ceramic 60cmx60cm; bậc cấp, mặt cầu thang ốp lát đá granit tự nhiên; tường, trần sơn nước.

- Cửa các loại: Hệ thống cửa đi: Sử dụng vật liệu sắt kết hợp kính. Cửa sổ, vách lấy ánh sáng khu cầu thang: Sử dụng vật liệu nhôm kết hợp kính.

- Lan can: Lan can bằng inox 304.

- Chân tường móng bó nền, ramp dốc, bồn hoa: Ốp, lát đá granit tự nhiên.

- Hệ thống điện, hệ thống cấp thoát nước, hệ thống chống sét, bình bọt khí PCCC cho công trình.

b. Nhà vệ sinh cho giáo viên diện tích sàn 33,0m². Nhà vệ sinh cho học sinh diện tích sàn 94,5m².

Kết cấu chính: Móng, cột, dầm, sàn, lanh tô, ô văng: Sử dụng kết cấu chịu lực bằng bê tông cốt thép, bê tông có độ bền B20 (M250); Tường nhà: Tường xây bao quanh nhà sử dụng gạch không nung 80x80x180, M75 dày 20cm. Trát vữa xi măng dày 1,5cm, M75.

Hoàn thiện: Mái lợp ngói trên hệ kết cấu xà gồ, cầu phong, ly tô bằng thép hộp; nền nhà lát gạch ceramic 60cmx60cm; bậc cấp đá granit tự nhiên; tường bên trong ốp gạch men, bên ngoài sơn nước.

- Cửa các loại: Hệ thống cửa đi, cửa sổ: Sử dụng vật nhôm kết hợp kính.
- Chân tường móng bó nền, ramp dốc, bồn hoa: Ốp, lát đá granit tự nhiên.
- Hệ thống điện, hệ thống cấp thoát nước cho công trình.

c. Tường rào: Chiều dài: 107m, cao 2,2m.

Kết cấu chính: Móng, cột, dầm: Sử dụng kết cấu chịu lực bằng bê tông cốt thép, bê tông có độ bền B20 (M250); Tường: Tường xây sử dụng gạch không nung 80x80x180, M75; Trát vữa xi măng dày 1,5cm, M75. Sơn nước hoàn thiện.

d. Sân bê tông: Diện tích khoảng 2.441,70m².

- Kết cấu: Bê tông đá 1x2 M200 trên lớp bê tông lót đá 4x6 M150. Mặt sân cắt roon.

e. Nhà vệ sinh: Diện tích xây dựng khoảng 27m²

- Công trình được thiết kế 1 tầng, mái lợp tole.

- Nền, sàn nhà lát gạch ceramic 600x600 (nhám, chống trơn trượt) vữa XM mác 75. tường phòng ốp gạch men 300x600mm cao 1.6m.

- Mái lợp tole, hệ vì kèo thép , xà gỗ C50x100x1.8mm khoảng cách 800mm.

- Tường xây gạch dày 200 VXM mác 75, trát tường VXM mác 75, dày 1.5cm , trong và ngoài bả mastic sơn 1 nước lót 2 nước phủ.

- Hệ kết cấu chịu lực chính là hệ khung BTCT chịu lực, kết hợp hệ vì kèo sắt mái lợp tole.

f. Cải tạo, sửa chữa khối hiệu bộ, phòng thư viện.

g. Thiết bị: Thiết bị PCCC và thiết bị trường học.

5. Nhóm dự án: Nhóm C

6. Hình thức đầu tư: Đầu tư công.

7. Dự kiến Tổng mức đầu tư dự án: 21 tỷ đồng.

8. Địa điểm thực hiện: xã Thanh An, huyện Hớn Quản

9. Thời gian và tiến độ thực hiện: năm 2023-2025.

NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ

Công trình: Xây dựng 04 phòng học + 06 phòng bộ môn trường Tiểu học Thanh An

(Ban hành kèm theo Tờ trình số 108/TTr-UBND ngày 12/7/2023 của UBND huyện)

1. Tên dự án: Xây dựng 04 phòng học + 06 phòng bộ môn trường Tiểu học Thanh An

2. Chủ đầu tư: Ban QLDA ĐTXD huyện

3. Mục tiêu đầu tư: Nhằm đảm bảo cơ sở vật chất và các trang thiết bị phục vụ học tập, đáp ứng và hướng tới được tiêu chí Trường đạt chuẩn Quốc gia, phục vụ nhu cầu học tập cho các cháu học sinh tại xã Thanh An và các vùng lân cận. Góp phần nâng cao chất lượng đào tạo cho nền giáo dục tỉnh nhà.

4. Sơ bộ nội dung và quy mô đầu tư:

a) Xây dựng 06 phòng học bộ môn kết hợp với 04 phòng học lý thuyết:

Xây dựng 06 phòng học bộ môn kết hợp với 04 phòng học lý thuyết khối Tiểu học Trường Tiểu học Thanh An, thiết kế công trình cấp III - gồm 1 trệt, 1 lầu; Diện tích xây dựng tầng trệt là: 758,10m² (tính luôn diện tích bậc tam cấp, hộp gen trang trí, ramp dốc đường đi dành cho người khuyết tật; không tính diện tích bố hè); Tổng diện tích sàn là: 1.465,80 m². Kết cấu chịu lực chính như sau: Móng, cột, đà kiềng, dầm sàn lầu, dầm sàn mái, lanh tô - ô văng, cầu thang, sê nô mái, lam trang trí, giằng lan canbằng bê tông cốt thép đá 1*2 vừa xi măng mác 250; Tường xây gạch không nung dày 100 và 200 kết hợp với gạch thẻ kích thước 40*80*180 ở các bộ phận kết cấu phức tạp bằng vữa xi măng mác 75, bả mát tíc sơn nước hoặc ốp gạch ceramic trang trí tùy vào từng vị trí. Cửa đi, cửa sổ và vách kính trang trí (tại vị trí khung nhíp cầu thang) bằng kính trắng dày 8 ly cường lực + khung nhôm phụ kiện đồng bộ; Cửa đi và cửa sổ lật khu vệ sinh bằng kính mờ cường lực dày 8 ly + khung nhôm phụ kiện đồng bộ. Nền, sàn lát gạch ceramic kích thước 600*600, chân tường ốp gạch ceramic kích thước 200*600. Trần khu vệ sinh bằng khung nhôm nổi kích thước 600*600, mái lợp tole sóng vuông màu xanh rêu dày 4.2 dem chống nóng và chống dột. Nền khu vệ sinh lát gạch ceramic nhám kích thước 250*250 xung quanh phòng vệ sinh ốp gạch ceramic kích thước 250*400 kết hợp với gạch viền lên cao 1600. Ngoài ra công trình còn có hệ thống điện chiếu sáng, hệ thống chống sét, hệ thống mạng lan, hệ thống cấp thoát nước, hệ thống PCCC và bình bọt PCCC.

b) Xây dựng sân bê tông: Diện tích dự kiến 700 m²

Sân, đường bê tông nội bộ được xây dựng trên khu đất có diện tích là: 700 m², do vị trí khu đất dự kiến làm sân bê tông bị gồ gề, nhấp nhô từng ô nhỏ không bằng phẳng, do đó khi thực hiện công tác làm sân phải gạt mặt đất cho bằng phẳng theo địa hình khu đất, lu lèn kỹ rồi mới thực hiện công tác đổ bê tông làm sân.

Cấu tạo sân đường bê tông nội bộ gồm các lớp từ dưới lên như sau: Mặt đất tự nhiên dọn sạch, san phẳng lu lèn kỹ; lớp bê tông đá 40*60 mác 150 dày 100; phía trên

là lớp bê tông đá 10*20 mác 200 dày 70 xoa mặt kẻ ron chống nứt ô vuông 2000*2000.

c) Xây dựng bể nước ngầm 120 m³: Xây dựng bể nước ngầm có dung tích chứa nước 120m³, diện tích xây dựng là 73,96m². Kết cấu chịu lực chính như sau: Đáy bể, thành bể và nắp bể bằng bê tông cốt thép đá 10*20 mác 200; Bê tông lót bể nước bằng đá 40*60 mác 150, dày 100.

d) Xây dựng nhà vệ sinh cho học sinh

Xây dựng nhà vệ sinh cho học sinh Trường Tiểu học Thanh An, thiết kế công trình cấp IV - trệt; Diện tích xây dựng tầng trệt là: 48,00m² (tính luôn diện tích bậc tam cấp, hộp gen trang trí, không tính diện tích bố hè). Kết cấu chịu lực chính như sau: Móng, cột, đà kiềng, dầm mái, lanh tô - ô văng, lam trang tríbằng bê tông cốt thép đá 10*20 vừa xi măng mác 200; Tường xây gạch không nung dày 100 và 200 kết hợp với gạch thẻ kích thước 40*80*180 ở các bộ phận kết cấu phức tạp bằng vữa xi măng mác 75, bả mát tíc sơn nước hoặc ốp gạch ceramic trang trí tùy vào từng vị trí. Cửa đi, và vách ngăn ở các phòng vệ sinh bằng tấm nhựa compact HPL + phụ kiện đồng bộ inox 304, cửa sổ chớp lật khu vệ sinh bằng kính ờ dày 5 ly + khung nhôm hệ 700. Nền vệ sinh lát gạch ceramic kích thước 300*300, chân tường ốp gạch ceramic kích thước 300*600 cao 1600. Trần khu vệ sinh bằng khung nhôm nổi kích thước 600*600, mái lợp tole sóng vuông màu xanh rêu dày 4.2 dem chống nóng và chống dột. Ngoài ra công trình còn có hệ thống điện chiếu sáng và hệ thống cấp thoát nước.

e. Phương án cải tạo sửa chữa các hạng mục hiện hữu công trình

- Cải tạo sửa chữa khối hành chính quản trị (quy mô 1 trệt, 1 lầu).
- Cải tạo sửa chữa khối 10 phòng học lầu.
- Cải tạo sửa chữa khối 05 phòng học trệt.

Nội dung cải tạo sửa chữa

- Sơn lại tường 03 nước mặt ngoài (mặt phía sau giữ nguyên hiện trạng).
- Sơn lại toàn bộ cửa đi và cửa sổ (mặt phía sau giữ nguyên hiện trạng).

5. Nhóm dự án: Nhóm C

6. Hình thức đầu tư: Đầu tư công.

7. Dự kiến Tổng mức đầu tư dự án: 14,8 tỷ đồng.

8. Địa điểm thực hiện: xã Thanh An, huyện Hớn Quản

9. Thời gian và tiến độ thực hiện: năm 2023-2025.

NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ

Công trình: XD mương thoát nước, sân bê tông trường THCS Đồng Nơ

(Ban hành kèm theo Tờ trình số 108/TTr-UBND ngày 12/7/2023 của UBND huyện)

1. Tên dự án: XD mương thoát nước, sân bê tông trường THCS Đồng Nơ
2. Chủ đầu tư: UBND xã Đồng Nơ.
3. Mục tiêu đầu tư: **Góp phần hoàn chỉnh đảm bảo các tiêu chí về giáo dục, thúc đẩy phát triển toàn diện về kinh tế - xã hội cho huyện nói riêng và toàn tỉnh nói chung.**
4. Sơ bộ nội dung và quy mô đầu tư:
 - Xây dựng, cải tạo và làm mới sân bê tông trường diện tích khoảng 3.150m²; Kết cấu Bê tông đá 1x2 M200, bê tông lót đá 4x6 M150 dày 10cm, cắt ron bê tông chống nứt.
 - Xây dựng mương thoát nước chiều dài khoảng 235m; Kết cấu: xây gạch ống 8x8x18 dày 20cm, trát VXM M75 dày 1,5cm; tấm đan, hố ga bằng BTCT.
5. Nhóm dự án: Nhóm C
6. Hình thức đầu tư: Đầu tư công.
7. Dự kiến Tổng mức đầu tư dự án: 2,2 tỷ đồng.
8. Địa điểm thực hiện: xã Đồng Nơ, huyện Hớn Quản
9. Thời gian và tiến độ thực hiện: năm 2023.

NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ

Công trình: Xây dựng Hệ thống điện chiếu sáng, hệ thống điện trung hạ thế khu U,V,X,Y của TTHC huyện

(Ban hành kèm theo Tờ trình số 108/TTr-UBND ngày 12/7/2023 của UBND huyện)

1. Tên dự án: Xây dựng Hệ thống điện chiếu sáng, hệ thống điện trung hạ thế khu U,V,X,Y của TTHC huyện
2. Chủ đầu tư: Ban QLDA ĐTXD huyện.
3. Mục tiêu đầu tư: **Xây dựng hệ thống điện chiếu sáng, hệ thống điện trung hạ thế khu U, V, X, Y của TTHC huyện nhằm hoàn thiện cơ sở hạ tầng phù hợp với yêu cầu chung cũng như nguyện vọng của nhân dân sinh sống trong khu vực và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế và tạo môi trường đầu tư hấp dẫn cho địa phương.**
4. Sơ bộ nội dung và quy mô đầu tư:
 - Tổng chiều dài tuyến đường dây điện 2.700 mét, cụ thể như sau:
 - + Lắp dựng mới 86 trụ thép mạ kẽm sơn tĩnh điện 12 mét.
 - + Lắp mới 86 cần đèn chiếu sáng Ø60, dày 2,5mm, cao 2m, vươn xa 1,5m.
 - + Lắp 86 bộ đèn chiếu sáng Led 150W.
 - + Sử dụng cáp CXV 0,6-1 kV có tiết diện 2x2,5mm² cấp nguồn cho từng đèn có tổng chiều dài là 1.647 mét.
 - + Lắp mới tuyến dây điện cấp nguồn từ tủ điều khiển, dây cáp điện CXV/DSTA 3x10mm².
 - + Lắp mới 11 tủ điều khiển chiếu sáng nhận nguồn hạ thế hiện hữu do điện lực địa phương cung cấp.
 - + Cáp ngầm đi trong ống nhựa xoắn HDPE 65/50 và Ống STK phi 67 dày 2,5mm (đoạn băng đường).
 - Trạm biến áp cho khu dân cư: Gồm 02 trạm biến áp công suất 250kVA.
 - Đường dây hạ áp: Trạm biến áp nằm trong phạm vi đường, sử dụng lại các vật tư, thiết bị còn đảm bảo độ an toàn; Chiều dài đơn tuyến 3.150m.
 - Trên dọc hai bên đường dây hạ áp có lắp đặt 35 tủ điện phân phối chờ sẵn để dây đầu nối rẽ khách hàng.
5. Nhóm dự án: Nhóm C
6. Hình thức đầu tư: Đầu tư công.
7. Dự kiến Tổng mức đầu tư dự án: 8,4 tỷ đồng.
8. Địa điểm thực hiện: TT Tân Khai, huyện Hớn Quản
9. Thời gian và tiến độ thực hiện: năm 2023 - 2025.

NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ

Công trình: Xây dựng 10 phòng học Trường TH&THCS Tân Hiệp.

(Ban hành kèm theo Tờ trình số 108/TTr-UBND ngày 12/7/2023 của UBND huyện)

1. Tên dự án: Xây dựng 10 phòng học Trường TH&THCS Tân Hiệp
2. Chủ đầu tư: Ban QLDA ĐTXD huyện.
3. Mục tiêu đầu tư: Sau khi công trình được đầu tư xây dựng hoàn chỉnh các hạng mục sẽ đáp ứng được nhu cầu về cơ sở vật chất. Tạo điều kiện tốt nhất cho việc dạy và học cũng như đem đến một môi trường học tập, vui chơi lành mạnh, an toàn cho học sinh trên địa bàn xã Tân Hiệp.
4. Sơ bộ nội dung và quy mô đầu tư:

a. Xây dựng 10 phòng học

Quy mô 01 trệt, 01 lầu. Diện tích xây dựng sàn trệt khoảng 665m², diện tích sàn lầu 625m², tổng diện tích sàn dự kiến là 1300m² bao gồm 10 phòng học, đảm bảo theo tiêu chuẩn TCVN 8793:2022 Trường Tiểu học – Yêu cầu thiết kế.

*** Phần kiến trúc:**

- Công trình được thiết kế 2 tầng, mái lợp tôn.
- Tam cấp xây gạch không nung VXM 75, mặt bậc lát đá granite
- Nền, sàn nhà lát gạch ceramic 600x600 vữa XM mác 75. Sàn WC lát gạch chống trơn 300x300, tường phòng khu vệ sinh ốp gạch men 300x600mm cao 2.1m.
- Mái lợp tôn, xà gồ sắt hộp trắng kẽm 50x100x1,5 khoảng cách 750, xây tường thu hồi bằng gạch vữa XM mác 75 (có cửa qua lại giữa các phòng trên mái).
- Tường xây gạch không nung 8x8x18 dày 200 VXM mác 75, trát tường VXM mác 75, dày 1.5 cm, trát dầm trần VXM mác 75. Trần, dầm tường trong và ngoài bả mastic sơn 1 nước lót 2 nước phủ.
- Cửa đi là hệ khung nhôm dày 1.4 mm, kính cường lực dày 8 ly, màu ghi.
- Cửa sổ là hệ khung nhôm dày 1.4 mm, kính trắng dày 5 ly, màu ghi.

*** Phương án kết cấu:**

Phần nền móng:

- Nền móng đào đến độ sâu thiết kế.
- Móng trụ BTCT mác 200. Bê tông lót móng đá 4x6 mác 150 dày 100. Đà kiềng BTCT mác 200, đá 1x2.
- Cốt thép có D <10 Ra=2250kg/cm².
- Cốt thép có D >=10 Ra=2800kg/cm².
- Chiều dài đoạn nối chồng cốt thép: 30d.

Phần thân:

- Hệ kết cấu chịu lực chính là hệ khung BTCT chịu lực. Sàn lầu đổ bê tông toàn khối, BTCT mác 200.

b. Xây dựng hàng rào gạch

- Xây dựng mới phần hàng rào còn lại.

- Tường xây gạch không nung 8x8x18 dày 200 VXM mác 75, trát tường VXM mác 75, dày 1.5cm , trong và ngoài bả mastic sơn 1 nước lót 2 nước phủ.

- Kết cấu móng, cột, đà kiềng, dầm bằng BTCT.

c. Bê tông sân trường: Thi công sân bê tông mới khoảng 982m².

d. Thiết bị.

5. Nhóm dự án: Nhóm C

6. Hình thức đầu tư: Đầu tư công.

7. Dự kiến Tổng mức đầu tư dự án: 12,5 tỷ đồng.

8. Địa điểm thực hiện: xã Tân Hiệp, huyện Hón Quản

9. Thời gian và tiến độ thực hiện: năm 2023 - 2025.

NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ

Công trình: Xây mương dọc đường nhựa tại vị trí tổ 7, ấp 1 xã Minh Tâm

(Ban hành kèm theo Tờ trình số 108/TTr-UBND ngày 12/7/2023 của UBND huyện)

1. Tên dự án: Xây mương dọc đường nhựa tại vị trí tổ 7, ấp 1 xã Minh Tâm
2. Chủ đầu tư: UBND xã Minh Tâm.
3. Mục tiêu đầu tư: Đảm bảo an toàn cho người dân trên địa bàn khi có mưa lớn xảy ra.
4. Sơ bộ nội dung và quy mô đầu tư: Làm lại đoạn mương mới kích thước 1x1m, dài 100m; gia cố thành trong bằng sỏi đỏ để chống sạt lở
5. Nhóm dự án: Nhóm C
6. Hình thức đầu tư: Đầu tư công.
7. Dự kiến Tổng mức đầu tư dự án: 250 triệu đồng.
8. Địa điểm thực hiện: xã Minh Tâm, huyện Hớn Quản
9. Thời gian và tiến độ thực hiện: năm 2023.

NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ

Công trình: Xây dựng mương thoát nước tại tổ 4, ấp Xa Trạch 2, xã Phước An

(Ban hành kèm theo Tờ trình số 108/TTr-UBND ngày 12/7/2023 của UBND huyện)

1. Tên dự án: Xây dựng mương thoát nước tại tổ 4, ấp Xa Trạch 2, xã Phước An
2. Chủ đầu tư: UBND xã Phước An.
3. Mục tiêu đầu tư: Đảm bảo an toàn cho người dân trên địa bàn khi có mưa lớn xảy ra.
4. Sơ bộ nội dung và quy mô đầu tư: Làm lại cống hộp 2x2m, dài 6m, xây mương đá học 1,5x1,5 dài 20m phía thượng lưu để hứng nước và gia cố lại phía hạ lưu bằng BTXM kích thước 6x6x25m để tránh sạt lở vào nhà dân.
5. Nhóm dự án: Nhóm C
6. Hình thức đầu tư: Đầu tư công.
7. Dự kiến Tổng mức đầu tư dự án: 800 triệu đồng.
8. Địa điểm thực hiện: xã Phước An, huyện Hớn Quản
9. Thời gian và tiến độ thực hiện: năm 2023.

NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ

Công trình: Sửa chữa nhà bia ghi danh liệt sỹ xã Tân Lợi

(Ban hành kèm theo Tờ trình số 108/TTr-UBND ngày 12/7/2023 của UBND huyện)

1. Tên dự án: Sửa chữa nhà bia ghi danh liệt sỹ xã Tân Lợi
2. Chủ đầu tư: UBND xã Tân Lợi.
3. Mục tiêu đầu tư: Đảm bảo mỹ quan cũng như tạo sự tôn nghiêm nơi tưởng niệm, tri ân các anh hùng liệt sỹ.
4. Sơ bộ nội dung và quy mô đầu tư: Nâng cấp mái và làm lại lan can xung quanh nhà bia; Sửa lại khuôn viên và sơn lại nhà bia; Thay gạch nền nhà bia (gồm gạch lát khuôn viên và gạch lót nhà bia).
5. Nhóm dự án: Nhóm C
6. Hình thức đầu tư: Đầu tư công.
7. Dự kiến Tổng mức đầu tư dự án: 500 triệu đồng.
8. Địa điểm thực hiện: xã Tân Lợi, huyện Hớn Quản
9. Thời gian và tiến độ thực hiện: năm 2023.

NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ

Công trình: Cải tạo, nâng cấp nhà bia ghi danh liệt sỹ xã Phước An

(Ban hành kèm theo Tờ trình số 108/TTr-UBND ngày 12/7/2023 của UBND huyện)

1. Tên dự án: Cải tạo, nâng cấp nhà bia ghi danh liệt sỹ xã Phước An
2. Chủ đầu tư: UBND xã Phước An.
3. Mục tiêu đầu tư: Đảm bảo mỹ quan cũng như tạo sự tôn nghiêm nơi tưởng niệm, tri ân các anh hùng liệt sỹ.
4. Sơ bộ nội dung và quy mô đầu tư: Nâng cấp mái và sơn lại nhà bia; Cải tạo khuôn viên nhà bia; Sửa chữa, nâng cấp bảng ghi danh; Thay gạch nền nhà bia (gồm gạch lát khuôn viên và gạch lót nhà bia).
5. Nhóm dự án: Nhóm C
6. Hình thức đầu tư: Đầu tư công.
7. Dự kiến Tổng mức đầu tư dự án: 800 triệu đồng.
8. Địa điểm thực hiện: xã Phước An, huyện Hớn Quản
9. Thời gian và tiến độ thực hiện: năm 2023.

NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ

Công trình: Xây dựng Nhà văn hóa ấp Lòng Hồ xã Tân Hưng

(Ban hành kèm theo Tờ trình số 108/TTr-UBND ngày 12/7/2023 của UBND huyện)

1. Tên dự án: Xây dựng Nhà văn hóa ấp Lòng Hồ xã Tân Hưng.
2. Chủ đầu tư: UBND xã Tân Hưng.
3. Mục tiêu đầu tư: Là nơi tổ chức các hoạt động vui chơi, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao phục vụ người dân trên địa bàn ấp Lòng Hồ, xã Tân Hưng.
4. Sơ bộ nội dung và quy mô đầu tư:
 - Diện tích đất xây dựng khoảng 137m²; Chiều cao công trình :5.4m tính từ cốt +0.00m, Cốt nền cao hơn so với mặt sân bê tông là 0.6m; Giải pháp thiết kế: Móng xây gạch thẻ 40x80x180, tường xây gạch không nung 8*8*18cm, mái lợp tôn sóng 4.5 zem, xà gồ sắt hộp 50x100x1.8m, trần thạch cao thả thung nổi KT600X600mm; Tường bả bột sơn nước 3 nước, cửa kính khung sắt kính 5 li.
 - Phần điện: Lắp mới hệ thống điện chiếu sáng bao gồm: Bóng đèn, ổ cắm, quạt, dây dẫn ...cùng một số thiết bị tương ứng khác.
 - Xây dựng rào, trụ công; xây dựng sân nền; Xây dựng nhà vệ sinh.
5. Hình thức đầu tư: Đầu tư công.
6. Dự kiến Tổng mức đầu tư dự án: 985 triệu đồng.
7. Địa điểm thực hiện: xã Tân Hưng, huyện Hớn Quản
8. Thời gian và tiến độ thực hiện: năm 2023.

NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ

Công trình: Sửa chữa nhà làm việc 01 cửa xã An Phú

(Ban hành kèm theo Tờ trình số 108/TTr-UBND ngày 12/7/2023 của UBND huyện)

1. Tên dự án: Sửa chữa nhà làm việc 01 cửa xã An Phú.
2. Chủ đầu tư: UBND xã An Phú.
3. Mục tiêu đầu tư: Cải thiện môi trường làm việc của cán bộ, công chức cũng như đồng bộ cơ sở hạ tầng của khuôn viên trụ sở HĐND – UBND xã An Phú.
4. Sơ bộ nội dung và quy mô đầu tư: Nâng cấp mái che và lợp trần nhà làm việc 01 cửa; Sửa lại 02 nhà vệ sinh.
5. Hình thức đầu tư: Đầu tư công.
6. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án: 300 triệu đồng.
7. Địa điểm thực hiện: xã An Phú, huyện Hớn Quản
8. Thời gian và tiến độ thực hiện: năm 2023.

NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ

Công trình: Nâng cấp, sửa chữa đường từ ngã 5 đi qua Cầu Đúc

(Ban hành kèm theo Tờ trình số 108/TTr-UBND ngày 12/7/2023 của UBND huyện)

1. Điều chỉnh chủ đầu tư:

Thông qua tại Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 5/7/2021	Điều chỉnh
UBND xã Tân Hưng	Ban QLDA ĐTXD huyện

2. Các nội dung không điều chỉnh: Thực hiện theo Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 5/7/2021 của HĐND huyện.