HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN HỚN QUẢN	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: /NQ-HĐND	*Hớn Quản, ngày tháng năm 2022*

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

Thông qua quyết định chủ trương đầu tư các dự án nhóm C – nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN HỚN QUẢN
KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ 5

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 06 năm 2015; Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về quy định một số điều của Luật Đầu tư công;

Xét Tờ trình số /TTr-UBND ngày tháng năm 2022 của UBND huyện; Báo cáo thẩm tra số /BC-KTXH ngày / /2022 của Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện và ý kiến thảo luận của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quyết định chủ trương đầu tư 24 dự án nhóm C bố trí đầu tư giai đoạn 2021-2025, với tổng mức đầu tư là 237,4 tỷ đồng *(Hai trăm ba mươi bảy tỷ, bốn trăm triệu đồng).*

(Chi tiết từng công trình có biểu mẫu kèm theo)

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân huyện tổ chức thực hiện; giao Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, các Ban của Hội đồng nhân dân huyện, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện và các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện Hớn Quản khóa XII, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày tháng năm 2022 và có hiệu lực từ ngày ký./.

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:
- HĐND tỉnh, UBND tỉnh;
- Sở KH và Đầu tư;
- Thường trực Huyện ủy;
- TT HĐND huyện, UBND huyện, UBMTTQVN huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Các phòng, ban chuyên môn;
- TT HĐND, TT UBND các xã, thị trấn;
- LĐVP, CV(Tuyên);
- Lưu: VT.

BỔ SUNG DANH MỤC CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ CÁC DỰ ÁN NHÓM C
GIAI ĐOẠN 2021-2025
Nguồn vốn ngân sách địa phương
(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày / /2022 của HĐND huyện)

Đvt: Triệu đồng

Stt	Danh mục	Tổng mức đầu tư	Nhóm dự án	Chủ đầu tư	Ghi chú
A	**Dự án nhóm C**	**237.400**			
I	**Giao thông - HTKT**	**224.200**			
1	Xây Dựng Đường Ấp 2 - Sóc Vàng, Xã Minh Tâm Nối Ấp Sóc Rul, Xã An Phú	9.000	C	Ban QLDA đầu tư xây dựng	đã được HĐND huyện thỏa thuận thông qua tại Công văn số 93/HĐND-TH ngày 23/9/2022
2	Xây dựng mương thoát nước bên trái đường nhựa trước UBND xã	3.200	C	UBND xã An Phú	
3	Nâng cấp, mở rộng đường và xây mương đường vào Trường MN, THCS, trạm y tế xã	1.800	C	UBND xã An Phú	
4	Nâng cấp, sửa chữa khẩn cấp cống ngang đường tổ 13, ấp 1A, xã Minh Đức	1.100	C	UBND xã Minh Đức	
5	Xây dựng đường từ Trường THCS Minh Đức đến nông trường cao su Bình Minh	6.000	C	Ban QLDA đầu tư xây dựng	
6	Xây Dựng Đường Trục Chính Bắc Nam (Đoạn Từ Đông Tây 7 Đến Đông Tây 10)	44.000	C	Ban QLDA đầu tư xây dựng	
7	Xây Dựng Đường Vào Suối Ba Tòng, Xã Đồng Nơ (Kết Nối Xã Minh Hưng)	5.000	C	UBND xã Đồng Nơ	
8	Xây Dựng Đường từ Ấp Sở Xiêm, Xã Tân Hưng kết Nối Đường Tân Hưng - Long Tân	15.000	C	Ban QLDA đầu tư xây dựng	
9	Xây Dựng Đường Ranh Xã Minh Tâm, Huyện Hớn Quản Với Phường Hưng Chiến, Tx. Bình Long	22.000	C	Ban QLDA đầu tư xây dựng	
10	Xây dựng thảm nhựa đường tổ 2, Khu phố 2, Thị trấn Tân Khai, tuyến 1	4.900	C	UBND TT Tân Khai	
11	Xây dựng thảm nhựa đường tổ 2, Khu phố 2, Thị trấn Tân Khai, tuyến 2	4.900	C	UBND TT Tân Khai	
12	Xây dựng thảm nhựa đường tổ 8, Khu phố 1, Thị trấn Tân Khai, tuyến 1	4.900	C	UBND TT Tân Khai	
13	Nâng cấp đường Bắc Nam 3 (Đoạn từ Đông Tây 7 đến Đông Tây 11)	14.900	C	Ban QLDA đầu tư xây dựng	đã được HĐND huyện thỏa thuận thông qua tại Công văn số 108/HĐND-TH ngày 16/11/2022
14	Nâng cấp đường Đông Tây 1 (Đoạn từ Quốc lộ 13 đến giao đường ĐT 756C)	14.500	C	Ban QLDA đầu tư xây dựng	
15	Nâng cấp đường Đông Tây 4 (Đoạn từ Bắc Nam 1 đến đường Bắc Nam 7)	14.500	C	Ban QLDA đầu tư xây dựng	
16	Xây dựng mương, kè, cống ngang đường từ ngã 5, xã Tân Hưng đi hướng cầu Đúc, xã Phước An	14.000	C	Ban QLDA đầu tư xây dựng	
17	Nâng cấp, sửa chữa đường từ ấp Đồng Tân đi ấp Chà Lon, xã Minh Đức	14.800	C	Ban QLDA đầu tư xây dựng	
18	Nâng cấp đường Bắc Nam 1 (Đoạn từ Đông Tây 1 đến trục chính Đông Tây), Bắc Nam 2 (đoạn từ Đông Tây 1 đến Đông Tây 7)	14.800	C	Ban QLDA đầu tư xây dựng	
19	Nâng cấp đường Đông Tây 3 (Đoạn từ QL 13 đến đường trục chính Bắc Nam), Đông Tây 4A, Đông Tây 5A, Đông Tây 6, Đông Tây 6A	14.900	C	Ban QLDA đầu tư xây dựng	
II	**VĂN HÓA**	**8.950**			
20	Xây dựng cổng hàng rào TTVH huyện	8.200	C	Ban QLDA đầu tư xây dựng	đã được HĐND huyện thông qua tại Công văn số 93/HĐND-TH ngày 23/9/2022

Stt	Danh mục	Tổng mức đầu tư	Nhóm dự án	Chủ đầu tư	Ghi chú
21	Nâng cấp, sửa chữa Nhà văn hóa ấp 23 Lớn, xã Phước An	750	C	UBND xã Phước An	đã được HĐND huyện thỏa thuận thông qua tại Công văn số 108/HĐND-TH ngày 16/11/2022
III	**QLNN**	**3.250**			
22	Cải tạo sân nội bộ, nhà bảo vệ và nhà xe UBND xã Thanh Bình	1.150	C	UBND xã Thanh Bình	đã được HĐND huyện thỏa thuận thông qua tại Công văn số 108/HĐND-TH ngày 16/11/2022
23	Cải tạo khuôn viên trước nhà bia ghi danh Liệt sỹ	2.100	C	UBND xã Minh Đức	đã được HĐND huyện thông qua tại Công văn số 93/HĐND-TH ngày 23/9/2022
IV	**GIÁO DỤC**	**1.000**			
24	Đầu tư trang thiết bị cho các trường học (đảm bảo đạt chuẩn quốc gia)	1.000	C	Phòng Giáo dục và Đào tạo	đã được HĐND huyện thỏa thuận thông qua tại Công văn số 108/HĐND-TH ngày 16/11/2022

NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ

Công trình: Xây dựng đường ranh xã Minh Tâm, huyện Hớn Quản với phường Hưng Chiến, thị xã Bình Long

1. Tên dự án: Xây dựng đường ranh xã Minh Tâm, huyện Hớn Quản với phường Hưng Chiến, thị xã Bình Long.

2. Chủ đầu tư: Ban QLDA ĐTXD huyện.

3. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư dự án là rất cần thiết, từng bước thực hiện hoàn chỉnh hệ thống đường giao thông theo quy hoạch của huyện. Tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, an toàn lưu thông, thúc đẩy phát triển kinh tế. Do vậy, việc đầu tư dự án là nhu cầu cấp bách và cần thiết đối với khu vực trong thời điểm hiện nay. Đáp ứng nguyện vọng và niềm mong mỏi của nhân dân trong khu vực.

4. Sơ bộ nội dung và quy mô đầu tư:

Tuyến đường được thiết kế theo tiêu chuẩn trục chính đô thị TCXDVN 104-2007 và Đường ô tô – Yêu cầu thiết kế TCVN 4054-2005 với các chỉ tiêu kỹ thuật chính như sau:

- Tổng chiều dài: 2.643 m;
- Mặt đường rộng: 6,0 m;
- Độ dốc ngang mặt đường: 2%;
- Bề rộng bó nền: 2x0,2 m;
- Lề đường: 2 x 1,0 m;
- Nền đường rộng: 8,0 m;

Mô đun đàn hồi – Tải trọng trục tính toán:

Các thông số tính toán kết cấu áo đường lấy theo điều 3.2.1, 22TCN 211-06:

Tải trọng trục xe tính toán: 100 KN

Áp lực tính toán: p = 0.6 MPa.

Đường kính vệt bánh xe: D = 33 cm.

Mođun đàn hồi yêu cầu: Eyc ≥165MPa.

Tốc độ thiết kế 60km/h

Cấp quản lý: Cấp III

5. Nhóm dự án: Nhóm C

6. Hình thức đầu tư: Đầu tư công.

7. Dự kiến Tổng mức đầu tư dự án: 22 tỷ đồng.

8. Địa điểm thực hiện: X. Minh Tâm, huyện Hớn Quản
9. Thời gian và tiến độ thực hiện: năm 2022-2023.

NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ
Công trình: Xây dựng đường ấp 2 - Sóc Vàng, xã Minh Tâm nối ấp Sóc Rul, xã An Phú

1. Tên dự án: Xây dựng đường ấp 2 – Sóc Vàng, xã Minh Tâm nối ấp Sóc Rul, xã An Phú.

2. Chủ đầu tư: UBND xã Minh Tâm.

3. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư dự án là rất cần thiết, từng bước thực hiện hoàn chỉnh hệ thống đường giao thông theo quy hoạch của huyện. Tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, an toàn lưu thông, thúc đẩy phát triển kinh tế. Do vậy, việc đầu tư dự án là nhu cầu cấp bách và cần thiết đối với khu vực trong thời điểm hiện nay. Đáp ứng nguyện vọng và niềm mong mỏi của nhân dân trong khu vực.

4. Sơ bộ nội dung và quy mô đầu tư:

Tuyến đường được thiết kế theo TCVN 4054-2005, đường cấp IV, cấp kỹ thuật 30, với tổng chiều dài tuyến: 1.840m.

- Mặt đường: 5,5m;
- Lề đường rộng: 1m*2 bên;
- Láng nhựa 3 lớp, dày 3,5cm, nhựa tiêu chuẩn 4,5kg/m^2
- Lớp đá đá dăm nước dày 20cm, modun đàn hồi $E_{yc} \geq 140$Mpa
- Lớp sỏi đỏ dày TB 15cm K=0,98, Eyc=90MPa;
- Lu lèn nền hạ dày 18cm k=0,95; Eyc=80 MPa;

* Các đoạn có bố trí mương dọc gia cố tiến hành gia cố lề, kết cấu từ trên xuống như sau:

+ Lớp bê tông đá 1x2 M200 dày 10cm.

+ Lớp đá 4x6 chèn đá dăm dày 10cm, Eyc>75Mpa.

* Các đoạn không có bố trí mương dọc gia cố, kết cấu từ trên xuống như sau:

+ Lớp cấp phối sỏi đỏ dày 20cm, lu lèn K ≥ 0,95.

+ Nền đường đào (đắp) lu lèn K ≥ 0,95.

- Hệ thống thoát nước và biển báo.

5. Nhóm dự án: Nhóm C

6. Hình thức đầu tư: Đầu tư công.

7. Dự kiến Tổng mức đầu tư dự án: 9 tỷ đồng.

8. Địa điểm thực hiện: X. Minh Tâm, huyện Hớn Quản

9. Thời gian và tiến độ thực hiện: năm 2022-2023.

NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ
Công trình: Xây dựng đường từ ấp Sở Xiêm, xã Tân Hưng kết nối đường Tân Hưng-Long Tân

1. Tên dự án: Xây dựng đường từ ấp Sở Xiêm, xã Tân Hưng kết nối đường Tân Hưng – Long Tân.

2. Chủ đầu tư: UBND xã Tân Hưng.

3. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư dự án là rất cần thiết, từng bước thực hiện hoàn chỉnh hệ thống đường giao thông theo quy hoạch của huyện. Tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, an toàn lưu thông, thúc đẩy phát triển kinh tế. Do vậy, việc đầu tư dự án là nhu cầu cấp bách và cần thiết đối với khu vực trong thời điểm hiện nay. Đáp ứng nguyện vọng và niềm mong mỏi của nhân dân trong khu vực.

4. Sơ bộ nội dung và quy mô đầu tư:

Tuyến đường được thiết kế theo TCVN 4054-2005, đường cấp IV, cấp kỹ thuật 30, với tổng chiều dài tuyến: 3.200m.

- Mặt đường: 5m;
- Lề đường rộng: 1m x 2 bên;
- Tổng cộng: 7m.

***Từ km0 đến km0+200:**

+ Mặt đường bê tông hiện hữu:

Lớp bê tông đá 1x2 M250 bù vênh.

+ Mặt đường mở rộng:

- Lớp bê tông đá 1x2 M250 dày 20cm.
- Lớp đá 4x6 chèn đá dăm dày 10cm, Eyc≥75Mpa.
- Lu lèn nền hạ dày 18cm k=0,95; Eyc ≥56 Mpa.

***Từ km0+200 đến km3+200:**

+ Láng nhựa 3 lớp, dày 3,5cm, nhựa tiêu chuẩn 4,5kg/m^2

+ Lớp đá đá dăm nước dày 18cm, $E_{yc} \geq 135$Mpa

+ Lớp cấp phối sỏi đỏ dày 20cm, lu lèn $K \geq 0,98$, $E_{yc} \geq 83$Mpa

+ Nền đường đào (đắp) lu lèn $K \geq 0,95$; $E_{yc} \geq 56$Mpa.

- Hệ thống thoát nước và hệ thống ATGT.

5. Nhóm dự án: Nhóm C
6. Hình thức đầu tư: Đầu tư công.
7. Dự kiến Tổng mức đầu tư dự án: 15 tỷ đồng.
8. Địa điểm thực hiện: X. Minh Tâm, huyện Hớn Quản
9. Thời gian và tiến độ thực hiện: năm 2022-2023.

NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ
Công trình: Xây dựng đường từ trường THCS Minh Đức đến nông trường cao su Bình Minh

1. Tên dự án: Xây dựng đường từ trường THCS Minh Đức đến nông trường cao su Bình Minh

2. Chủ đầu tư: UBND xã Minh Đức.

3. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư dự án là rất cần thiết, từng bước thực hiện hoàn chỉnh hệ thống đường giao thông theo quy hoạch của huyện. Tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, an toàn lưu thông, thúc đẩy phát triển kinh tế. Do vậy, việc đầu tư dự án là nhu cầu cấp bách và cần thiết đối với khu vực trong thời điểm hiện nay. Đáp ứng nguyện vọng và niềm mong mỏi của nhân dân trong khu vực.

4. Sơ bộ nội dung và quy mô đầu tư:

Tuyến đường được thiết kế theo TCVN 4054-2005, đường cấp IV, cấp kỹ thuật 40, với tổng chiều dài tuyến: 569m.

- Bề rộng mặt đường: 6,5m.
- Độ dốc mặt đường: 2%.

* Mặt đường mở rộng:

- Thảm bê tông nhựa C12,5 dày 6cm, k=0,98; Eyc=142MPa;
- Tưới nhựa dính bám tiêu chuẩn nhựa 1kg/m2;
- Lớp cấp phối đá dăm dày 25cm K=0,98, Eyc=140 MPa;
- Lớp sỏi đỏ dày 20cm K=0,98, Eyc=80MPa;
- Lu lèn nền hạ dày 18cm k=0,95; Eyc=56 MPa;

* Mặt đường nâng cấp:

- Thảm bê tông nhựa C12,5 dày 6cm, k=0,98; Eyc=142MPa;
- Tưới nhựa dính bám tiêu chuẩn nhựa 1kg/m2;
- Lớp cấp phối đá dăm bù vênh K=0,98, Eyc=140 MPa;
- Hệ thống thoát nước và hệ thống ATGT.

5. Nhóm dự án: Nhóm C
6. Hình thức đầu tư: Đầu tư công.
7. Dự kiến Tổng mức đầu tư dự án: 6 tỷ đồng.
8. Địa điểm thực hiện: X. Minh Đức, huyện Hớn Quản
9. Thời gian và tiến độ thực hiện: năm 2022-2023.

NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ
Công trình: Xây dựng thảm nhựa đường tổ 8, khu phố 1, thị trấn Tân Khai, tuyến 1

1. Tên dự án: Xây dựng thảm nhựa đường tổ 8, khu phố 1, thị trấn Tân Khai, tuyến 1.

2. Chủ đầu tư: UBND TT Tân Khai.

3. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư dự án là rất cần thiết, từng bước thực hiện hoàn chỉnh hệ thống đường giao thông theo quy hoạch của huyện. Tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, an toàn lưu thông, thúc đẩy phát triển kinh tế. Do vậy, việc đầu tư dự án là nhu cầu cấp bách và cần thiết đối với khu vực trong thời điểm hiện nay. Đáp ứng nguyện vọng và niềm mong mỏi của nhân dân trong khu vực.

4. Sơ bộ nội dung và quy mô đầu tư:

Tuyến đường được thiết kế theo TCVN 4054-2005, đường cấp IV, cấp kỹ thuật 40, với tổng chiều dài tuyến: 477m.

- Bề rộng mặt đường: 6m.
- Độ dốc mặt đường: 2%.

Kết cấu mặt đường bê tông hiện hữu

- Thảm bê tông nhựa C12,5 dày 5cm, K>=0,98; Eyc>=142MPa;
- Tưới nhựa dính bám tiêu chuẩn nhựa 1kg/m2;

Kết cấu mặt đường mở rộng

- Thảm bê tông nhựa C12,5 dày 5cm, K>=0,98; Eyc>=142MPa;
- Tưới nhựa dính bám tiêu chuẩn nhựa 1kg/m^2;
- Lớp cấp phối đá dăm dày 25cm K>=0,98, Eyc>=137 MPa;
- Lớp sỏi đỏ dày 20cm K>=0,98, Eyc>=80MPa;
- Lu lèn nền hạ k>=0,95;
- Hệ thống thoát nước và bó vỉa.

5. Nhóm dự án: Nhóm C
6. Hình thức đầu tư: Đầu tư công.
7. Dự kiến Tổng mức đầu tư dự án: 4,9 tỷ đồng.
8. Địa điểm thực hiện: TT Tân Khai, huyện Hớn Quản
9. Thời gian và tiến độ thực hiện: năm 2022-2023.

NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ
Công trình: Xây dựng mương thoát nước bên trái đường nhựa trước UBND xã An Phú

1. Tên dự án: Xây dựng mương thoát nước bên trái đường nhựa trước UBND xã An Phú .

2. Chủ đầu tư: UBND xã An Phú.

3. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư dự án là rất cần thiết, từng bước thực hiện hoàn chỉnh hệ thống đường giao thông theo quy hoạch của huyện. Tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, an toàn lưu thông, thúc đẩy phát triển kinh tế. Do vậy, việc đầu tư dự án là nhu cầu cấp bách và cần thiết đối với khu vực trong thời điểm hiện nay. Đáp ứng nguyện vọng và niềm mong mỏi của nhân dân trong khu vực.

4. Sơ bộ nội dung và quy mô đầu tư:

Tuyến đường được thiết kế theo TCVN 4054-2005, đường cấp IV, cấp kỹ thuật 40, với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

+ Chiều dài tuyến: 2.059,5 m.

+ Mặt đường: Đã được thi công

+ Lề đường: Đã được thi công

Mặt đường: Đoạn bố trí cống ngang.

- Láng nhựa 2 lớp dày 2,5cm tiêu chuẩn nhựa 3kg/m2
- Lớp đá 4x6 chèn đá dăm dày 18cm, modun đàn hồi E >=145Mpa
- Lớp sỏi đỏ dày 20cm lu lèn K>=0,98, E≥90Mpa.
- Hệ thống thoát nước + Hệ thống ATGT.

5. Nhóm dự án: Nhóm C

6. Hình thức đầu tư: Đầu tư công.

7. Dự kiến Tổng mức đầu tư dự án: 3,2 tỷ đồng.

8. Địa điểm thực hiện: xã An Phú, huyện Hớn Quản

9. Thời gian và tiến độ thực hiện: năm 2022-2023.

NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ
Công trình: Xây dựng thảm nhựa đường tổ 2, khu phố 2, thị trấn Tân Khai, tuyến 2

1. Tên dự án: Xây dựng thảm nhựa đường tổ 2, khu phố 2, thị trấn Tân Khai, tuyến 2.

2. Chủ đầu tư: UBND TT Tân Khai.

3. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư dự án là rất cần thiết, từng bước thực hiện hoàn chỉnh hệ thống đường giao thông theo quy hoạch của huyện. Tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, an toàn lưu thông, thúc đẩy phát triển kinh tế. Do vậy, việc đầu tư dự án là nhu cầu cấp bách và cần thiết đối với khu vực trong thời điểm hiện nay. Đáp ứng nguyện vọng và niềm mong mỏi của nhân dân trong khu vực.

4. Sơ bộ nội dung và quy mô đầu tư:

Tuyến đường được thiết kế theo TCVN 4054-2005, đường cấp IV, cấp kỹ thuật 40, với tổng chiều dài tuyến: 499m.

- Bề rộng mặt đường: 6m.
- Độ dốc mặt đường: 2%.

Kết cấu mặt đường bê tông hiện hữu

- Thảm bê tông nhựa C12,5 dày TB 5cm, K>=0,98; Eyc>=142MPa;
- Tưới nhựa dính bám tiêu chuẩn nhựa 1kg/m2;

Kết cấu mặt đường mở rộng

- Thảm bê tông nhựa C12,5 dày 5cm, K>=0,98; Eyc>=142MPa;
- Tưới nhựa dính bám tiêu chuẩn nhựa 1kg/m2;
- Lớp cấp phối đá dăm dày 25cm K>=0,98, Eyc>=137 MPa;
- Lớp sỏi đỏ dày 20cm K>=0,98, Eyc>=80MPa;
- Lu lèn nền hạ k>=0,95;
- Hệ thống thoát nước + bỏ vỉa.

5. Nhóm dự án: Nhóm C
6. Hình thức đầu tư: Đầu tư công.
7. Dự kiến Tổng mức đầu tư dự án: 4,9 tỷ đồng.
8. Địa điểm thực hiện: TT Tân Khai, huyện Hớn Quản
9. Thời gian và tiến độ thực hiện: năm 2022-2023.

NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ
Công trình: Xây dựng thảm nhựa đường tổ 2, khu phố 2, thị trấn Tân Khai, tuyến 1

1. Tên dự án: Xây dựng thảm nhựa đường tổ 2, khu phố 2, thị trấn Tân Khai, tuyến 1.

2. Chủ đầu tư: UBND TT Tân Khai.

3. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư dự án là rất cần thiết, từng bước thực hiện hoàn chỉnh hệ thống đường giao thông theo quy hoạch của huyện. Tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, an toàn lưu thông, thúc đẩy phát triển kinh tế. Do vậy, việc đầu tư dự án là nhu cầu cấp bách và cần thiết đối với khu vực trong thời điểm hiện nay. Đáp ứng nguyện vọng và niềm mong mỏi của nhân dân trong khu vực.

4. Sơ bộ nội dung và quy mô đầu tư:

Tuyến đường được thiết kế theo TCVN 4054-2005, đường cấp IV, cấp kỹ thuật 40, với tổng chiều dài tuyến: 503.7m.

- Bề rộng mặt đường: 6m.
- Độ dốc mặt đường: 2%.

Kết cấu mặt đường bê tông hiện hữu

- Thảm bê tông nhựa C12,5 dày TB 5cm, K>=0,98; Eyc>=142MPa;
- Tưới nhựa dính bám tiêu chuẩn nhựa 1kg/m2;

Kết cấu mặt đường mở rộng

- Thảm bê tông nhựa C12,5 dày 5cm, K>=0,98; Eyc>=142MPa;
- Tưới nhựa dính bám tiêu chuẩn nhựa 1kg/m^2;
- Lớp cấp phối đá dăm dày 25cm K>=0,98, Eyc>=137 MPa;
- Lớp sỏi đỏ dày 20cm K>=0,98, Eyc>=80MPa;
- Lu lèn nền hạ k>=0,95;
- Hệ thống thoát nước + bó vỉa

5. Nhóm dự án: Nhóm C

6. Hình thức đầu tư: Đầu tư công.

7. Dự kiến Tổng mức đầu tư dự án: 4,9 tỷ đồng.

8. Địa điểm thực hiện: TT Tân Khai, huyện Hớn Quản

9. Thời gian và tiến độ thực hiện: năm 2022-2023.

NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ

Công trình: Xây dựng đường trục chính Bắc Nam (Đoạn từ Đông Tây 7 đến Đông Tây 10).

1. Tên dự án: Xây dựng đường trục chính Bắc Nam (Đoạn từ Đông Tây 7 đến Đông Tây 10).

2. Chủ đầu tư: Ban QLDA ĐTXD huyện.

3. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư dự án là rất cần thiết, từng bước thực hiện hoàn chỉnh hệ thống đường giao thông theo quy hoạch của huyện. Tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, an toàn lưu thông, thúc đẩy phát triển kinh tế. Do vậy, việc đầu tư dự án là nhu cầu cấp bách và cần thiết đối với khu vực trong thời điểm hiện nay. Đáp ứng nguyện vọng và niềm mong mỏi của nhân dân trong khu vực.

4. Sơ bộ nội dung và quy mô đầu tư:

Tuyến đường được thiết kế theo TCVN 4054-2005, đường cấp IV, cấp kỹ thuật 40, với tổng chiều dài tuyến: 715,8m.

+ Chiều rộng mặt đường : 9m x 2 bên=18m.

+ Chiều rộng dãy phân cách : 14m.

+ Chiều rộng vỉa hè : 10m x 2 bên=20m.

Tổng chiều rộng: 52m.

Kết cấu mặt đường từ trên xuống như sau:

+ Lớp bê tông nhựa C12.5, dày 7cm độ chặt k>0,98 trên lớp nhựa lót 1kg/m^2, môdun đàn hồi Eyc ≥165MPa.

+ Lớp cấp phối đá dăm dày 30cm, độ chặt k>0,98, Eyc≥155 Mpa.

+ Lớp đất cấp 3 dày 30cm lu lèn k≥0,98; Eyc≥90 Mpa.

Dãy phân cách: dãy phân cách bằng bê tông đá 1x2 M200 trên lớp đá 4x6 M150 dày 10cm.

Trong lòng dãy phân cách có kết cấu từ trên xuống như sau:

+ Đắp đất hữu cơ dày trung bình 20cm.

+ Đắp đất cấp 3 dày 20cm lu lèn k≥0,95.

- Bố trí mương kích thước 30x30cm có nắp đan thu nước về hầm ga sau đó thoát ra hệ thống thoát nước dọc bên phải bằng cống bê tông ly tâm D40cm.

- Trồng cây cọ (dự kiến) cách khoảng 10m/cây.

- Trồng cỏ+cây lá màu các vị trí còn lại.

- Bó vỉa: bằng bê tông đá 1x2 M200 trên lớp bê tông đá 4x6 M150 dày 10cm.

- Phần lát gạch: có kết cấu từ trên xuống như sau:

+ Lát gạch Terazzo 40x40x3cm.

+ Lớp bê tông đá 1x2 M150 dày 8cm.

+ Lớp đất cấp 3 dày 15cm lu lèn k≥0,95.

- Phần cây trồng: trồng cây sao hoặc giáng hương hoặc dầu.

- Tường chắn: bằng bê tông đá 1x2 M200 trên lớp bê tông đá 4x6 M150 dày 10cm.

Hệ thống chiếu sáng.

5. Nhóm dự án: Nhóm C
6. Hình thức đầu tư: Đầu tư công.
7. Dự kiến Tổng mức đầu tư dự án: 44 tỷ đồng.
8. Địa điểm thực hiện: TT Tân Khai, huyện Hớn Quản
9. Thời gian và tiến độ thực hiện: năm 2022-2023.

NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ

Công trình: Xây dựng đường vào suối Ba Tòng, xã Đồng Nơ (kết nối xã Minh Hưng).

1. Tên dự án: Xây dựng đường vào suối Ba Tòng, xã Đồng Nơ (kết nối xã Minh Hưng).

2. Chủ đầu tư: UBND xã Đồng Nơ.

3. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư dự án là rất cần thiết, từng bước thực hiện hoàn chỉnh hệ thống đường giao thông theo quy hoạch của huyện. Tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, an toàn lưu thông, thúc đẩy phát triển kinh tế. Do vậy, việc đầu tư dự án là nhu cầu cấp bách và cần thiết đối với khu vực trong thời điểm hiện nay. Đáp ứng nguyện vọng và niềm mong mỏi của nhân dân trong khu vực.

4. Sơ bộ nội dung và quy mô đầu tư:

Tuyến đường được thiết kế theo TCVN 4054-2005, đường cấp IV, cấp kỹ thuật 40, với tổng chiều dài tuyến: 715m.

+ Bề rộng mặt đường : 6m.

+ Bề rộng lề đường : 3x2m.

+ Độ dốc ngang mặt đường: 2%.

+ Độ dốc ngang lề: 4%.

Kết cấu mặt đường từ trên xuống như sau:

+ Thảm bê tông nhựa C12,5 dày 5cm, k=0,98; Eyc=145Mpa.

+ Tưới nhựa dính bám tiêu chuẩn nhựa 1kg/m2.

+ Lớp cấp phối đá dăm dày 25cm K=0,98, Eyc=140 Mpa.

+ Lớp sỏi đỏ dày 20cm K=0,98, Eyc=80Mpa.

+ Nền đường đào đắp lu lèn k=0,95; Eyc=56 Mpa.

+ Lu lèn nền hạ k>=0,95.

Hệ thống thoát nước:

+ Hệ thống thoát nước ngang gồm: Đặt mới cống hộp BTCT 120x120cm, L=19.2m tại Km0+580; Đặt mới cống hộp BTCT 120x120cm, L=16.8m tại Km0+582.

+ Hệ thống thoát nước dọc gồm: Xây mới mương xây đá hộc M100 kt 80x80 từ Km0+500 đến Km0+600 (trái tuyến); Xây mới mương xây đá hộc M100, kính thước120x120cm từ Km0+300 đến Km0+715 (phải tuyến), Km0+600 đến Km0+715 (trái tuyến).

Hệ thống ATGT.

5. Nhóm dự án: Nhóm C
6. Hình thức đầu tư: Đầu tư công.
7. Dự kiến Tổng mức đầu tư dự án: 5 tỷ đồng.
8. Địa điểm thực hiện: xã Đồng Nơ, huyện Hớn Quản.
9. Thời gian và tiến độ thực hiện: năm 2022-2023.

NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ

Công trình: Nâng cấp, mở rộng đường và xây mương đường vào trường MN, THCS, trạm y tế xã An Phú.

1. Tên dự án: Nâng cấp, mở rộng đường và xây mương đường vào trường MN, THCS, trạm y tế xã An Phú

2. Chủ đầu tư: UBND xã An Phú.

3. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư dự án là rất cần thiết, từng bước thực hiện hoàn chỉnh hệ thống đường giao thông theo quy hoạch của huyện. Tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, an toàn lưu thông, thúc đẩy phát triển kinh tế. Do vậy, việc đầu tư dự án là nhu cầu cấp bách và cần thiết đối với khu vực trong thời điểm hiện nay. Đáp ứng nguyện vọng và niềm mong mỏi của nhân dân trong khu vực.

4. Sơ bộ nội dung và quy mô đầu tư:

Tuyến đường được thiết kế theo TCVN 4054-2005, đường cấp IV, cấp kỹ thuật 40, với tổng chiều dài tuyến: 437m.

+ Bề rộng mặt đường : 4m.

Kết cấu mặt đường từ trên xuống như sau:

+ Lề đường mở rộng:

- Lớp bê tông xi măng đá 1x2 M300 dày 12cm

- Lớp ni lông cách ly mặt đường

- Nền đường đào đắp lu lèn K=0,95

+ Mặt đường nâng cấp:

- Lớp bê tông xi măng đá 1x2 M250 dày 12cm;

- Mặt đường bê tông xi măng hiện hữu

Hệ thống thoát nước: Mương xây đá hộc M100 60x60cm: Từ Km0 đến Km0+380 dài 380m (đậy đan bên phải); Từ Km0+380 đến Km0+420 (mương hở).

Hệ thống ATGT.

5. Nhóm dự án: Nhóm C

6. Hình thức đầu tư: Đầu tư công.

7. Dự kiến Tổng mức đầu tư dự án: 1,8 tỷ đồng.

8. Địa điểm thực hiện: xã An Phú, huyện Hớn Quản.

9. Thời gian và tiến độ thực hiện: năm 2022-2023.

NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ

Công trình: Nâng cấp đường Bắc Nam 1 (Đoạn từ Đông Tây 1 đến trục chính Đông Tây), Bắc Nam 2 (đoạn từ Đông Tây 1 đến Đông Tây 7).

1. Tên dự án: Nâng cấp đường Bắc Nam 1 (Đoạn từ Đông Tây 1 đến trục chính Đông Tây), Bắc Nam 2 (đoạn từ Đông Tây 1 đến Đông Tây 7).

2. Chủ đầu tư: Ban QLDA ĐTXD huyện.

3. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư dự án là rất cần thiết, từng bước thực hiện hoàn chỉnh hệ thống đường giao thông theo quy hoạch của huyện. Tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, an toàn lưu thông, thúc đẩy phát triển kinh tế. Do vậy, việc đầu tư dự án là nhu cầu cấp bách và cần thiết đối với khu vực trong thời điểm hiện nay. Đáp ứng nguyện vọng và niềm mong mỏi của nhân dân trong khu vực.

4. Sơ bộ nội dung và quy mô đầu tư:

Tuyến đường được thiết kế theo TCXDVN 104-2007, đường cấp IV, vận tốc thiết kế 30km/h với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Đường Bắc Nam 1 (Đoạn từ Đông Tây 1 đến trục chính Đông Tây) chiều dài tuyến: 278,92 m.

Đường Bắc Nam 2 (đoạn từ Đông Tây 1 đến Đông Tây 7) chiều dài tuyến: 860,89m.

Đường Bắc Nam 1:

- Kết cấu mặt đường: 2x6m (Từ trên xuống)

+ Lớp BTNNC12.5 dày 7cm, K>=0.98, E>=165Mpa

+ Tưới nhựa thấm bám tiêu chuẩn nhựa 0.5Kg/m2.

+ Mặt đường láng nhựa hiện hữu.

- Kết cấu vỉa hè: 2x6m (từ trên xuống)

+ Lát gạch terrazo 40x40x3cm

+ Lớp Bê tông đá 4x6 M150, dày 10cm

+ Nền vỉa hè lu lèn chặt.

Đường Bắc Nam 2 :

- Kết cấu mặt đường: 2x6m (Từ trên xuống)

+ Lớp BTNNC12.5 dày 7cm, K>=0.98, E>=165Mpa

+ Tưới nhựa thấm bám tiêu chuẩn nhựa 0.5Kg/m2.

+ Mặt đường láng nhựa hiện hữu.

- Kết cấu vỉa hè: 2x6m (từ trên xuống)

+ Lát gạch terrazo 40x40x3cm

+ Lớp Bê tông đá 4x6 M150, dày 10cm

+ Nền vỉa hè lu lèn chặt.

- Xây dựng 152 bồn cây bê tông đá 1x2 M200 dày 10cm, KT 1.2x1.2m, trên lớp BT lót đá 4x6 M150.

- Xây dựng 13 bồn cây bê tông đá 1x2 M200 dày 10cm, KT 1.6x1.6m, trên lớp BT lót đá 4x6 M150.

- Thay toàn bộ nắp đan hố ga KT 0.9m x 0.9m dày 7cm bằng bê tông cốt thép đá 1x2 M250.

- Sơn kẻ đường phản quan theo QCVN 41/2019 BGTVT.

- Xây dựng hệ thống điện chiếu sáng cao áp (bóng điện công suất 100w) đường Bắc Nam 2.

5. Nhóm dự án: Nhóm C
6. Hình thức đầu tư: Đầu tư công.
7. Dự kiến Tổng mức đầu tư dự án: 14,8 tỷ đồng.
8. Địa điểm thực hiện: TT Tân Khai, huyện Hớn Quản.
9. Thời gian và tiến độ thực hiện: năm 2022-2023.

NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ

Công trình: Nâng cấp đường Bắc Nam 3 (Đoạn từ Đông Tây 7 đến Đông Tây 11).

1. Tên dự án: Nâng cấp đường Bắc Nam 3 (Đoạn từ Đông Tây 7 đến Đông Tây 11).

2. Chủ đầu tư: Ban QLDA ĐTXD huyện.

3. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư dự án là rất cần thiết, từng bước thực hiện hoàn chỉnh hệ thống đường giao thông theo quy hoạch của huyện. Tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, an toàn lưu thông, thúc đẩy phát triển kinh tế. Do vậy, việc đầu tư dự án là nhu cầu cấp bách và cần thiết đối với khu vực trong thời điểm hiện nay. Đáp ứng nguyện vọng và niềm mong mỏi của nhân dân trong khu vực.

4. Sơ bộ nội dung và quy mô đầu tư:

Tuyến đường được thiết kế theo TCXDVN 104-2007, đường cấp IV, vận tốc thiết kế 30km/h với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Đường Bắc Nam 3 chiều dài tuyến: 1077,53 m.

Đường trục chính Đông Tây (đoạn từ đường Bắc Nam 3 đến đường Bắc Nam 1).

Đường Bắc Nam 3:

- Kết cấu mặt đường: 2x7m (Từ trên xuống)

+ Lớp BTNNC12.5 dày 7cm, K>=0.98, E>=165Mpa

+ Tưới nhựa thấm bám tiêu chuẩn nhựa 0.5Kg/m2.

+ Mặt đường láng nhựa hiện hữu.

- Kết cấu vỉa hè: 2x6m (từ trên xuống)

+ Lát gạch terrazo 40x40x3cm

+ Lớp Bê tông đá 4x6 M150, dày 10cm

+ Nền vỉa hè lu lèn chặt.

Đường trục chính Đông Tây :

- Kết cấu mặt đường: Đã được đầu tư.

- Kết cấu vỉa hè hoàn thiện (từ trên xuống): 2x10m (trong đó 2x3m đã được đầu tư).

+ Lát gạch terrazo 40x40x3cm

+ Lớp Bê tông đá 4x6 M150, dày 10cm

+ Nền vỉa hè lu lèn chặt.

- Xây dựng 87 bồn cây bê tông đá 1x2 M200 dày 10cm, KT 1.2x1.2m, trên lớp BT lót đá 4x6 M150 (thuộc tuyến Bắc Nam 3).

- Xây dựng 44 bồn cây bê tông đá 1x2 M200 dày 10cm, KT 1.2x1.2m, trên lớp BT lót đá 4x6 M150 (thuộc tuyến đường Trục Chính Đông Tây).

- Xây dựng 7 bồn cây KT 11.2x1.2m, 2 bồn cây KT 19.2x1.2m, 2 bồn cây KT 27.2x1.2m, 1 bồn KT 6.2x1.2 trước cổng các cơ quan (Chi cục thi hành án, bộ phận tiếp dân, Thanh tra huyện, Phòng nội vụ) bằng kết cấu bê tông đá 1x2 M200 dày 10cm, trên lớp BT lót đá 4x6 M150.

- Thay toàn bộ nắp đan hố ga KT 0.9m x 0.9m dày 7cm bằng bê tông cốt thép đá 1x2 M250.(thuộc đường Bắc Nam 3 và đường Trục Chính Đông Tây).

- Sơn kẻ đường phản quan theo QCVN 41/2019 BGTVT(đường Bắc Nam 3).

- Xây dựng 4 trụ đèn tín hiệu giao thông cao 6m, tay vươn 6m tại giao lộ đường Bắc Nam 3 với đường Trục chính Đông Tây.

5. Nhóm dự án: Nhóm C
6. Hình thức đầu tư: Đầu tư công.
7. Dự kiến Tổng mức đầu tư dự án: 14,9 tỷ đồng.
8. Địa điểm thực hiện: TT Tân Khai, huyện Hớn Quản.
9. Thời gian và tiến độ thực hiện: năm 2022-2023.

NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ

Công trình: Nâng cấp đường Đông Tây 4 (Đoạn từ Bắc Nam 1 đến đường Bắc Nam 7)

1. Tên dự án: Nâng cấp đường Đông Tây 4 (Đoạn từ Bắc Nam 1 đến đường Bắc Nam 7).

2. Chủ đầu tư: Ban QLDA ĐTXD huyện.

3. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư dự án là rất cần thiết, từng bước thực hiện hoàn chỉnh hệ thống đường giao thông theo quy hoạch của huyện. Tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, an toàn lưu thông, thúc đẩy phát triển kinh tế. Do vậy, việc đầu tư dự án là nhu cầu cấp bách và cần thiết đối với khu vực trong thời điểm hiện nay. Đáp ứng nguyện vọng và niềm mong mỏi của nhân dân trong khu vực.

4. Sơ bộ nội dung và quy mô đầu tư:

Tuyến đường được thiết kế theo TCXDVN 104-2007, đường cấp IV, vận tốc thiết kế 30km/h với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Đường Đông Tây 4 chiều dài tuyến: 1235,71 m.

Đường Bắc Nam 1 chiều dài tuyến: 199,14m

Kết cấu mặt đường: Bê tông nhựa nóng.

- Kết cấu mặt đường: (Từ trên xuống)

+ Lớp BTNNC12.5 dày 7cm, K>=0.98, E>=165Mpa

+ Tưới nhựa thấm bám tiêu chuẩn nhựa 0.5Kg/m2.

+ Mặt đường láng nhựa hiện hữu.

- Kết cấu vỉa hè: (từ trên xuống)

+ Lát gạch terrazo 40x40x3cm

+ Lớp Bê tông đá 4x6 M150, dày 10cm

+ Nền vỉa hè lu lèn chặt.

- Xây dựng 105 bồn cây bê tông đá 1x2 M200 dày 10cm, KT 1.2x1.2m, trên lớp BT lót đá 4x6 M150 (thuộc tuyến Đông Tây 4).

- Xây dựng 16 bồn cây bê tông đá 1x2 M200 dày 10cm, KT 1.6x1.6m, trên lớp BT lót đá 4x6 M150 (thuộc tuyến Bắc Nam 1).

- Xây dựng 2 bồn cây KT 11.2x1.2m, 1 bồn cây KT 21.2x1.2m trước Phòng tài nguyên và môi trường bằng kết cấu bê tông đá 1x2 M200 dày 10cm, trên lớp BT lót đá 4x6 M150 (thuộc tuyến Đông Tây 4).

- Xây dựng 2 bồn cây KT 11.2x1.2m, 1 bồn cây KT 21.2x1.2m trước văn phòng Bảo hiểm xã hội huyện Hớn Quản bằng kết cấu bê tông đá 1x2 M200 dày 10cm, trên lớp BT lót đá 4x6 M150 (thuộc tuyến Đông Tây 4).
- Thay toàn bộ nắp đan hố ga KT 1m x 1m dày 7cm bằng bê tông cốt thép đá 1x2 M250.
- Sơn kẻ đường phản quan theo QCVN 41/2019 BGTVT.

5. Nhóm dự án: Nhóm C
6. Hình thức đầu tư: Đầu tư công.
7. Dự kiến Tổng mức đầu tư dự án: 14,5 tỷ đồng.
8. Địa điểm thực hiện: TT Tân Khai, huyện Hớn Quản.
9. Thời gian và tiến độ thực hiện: năm 2022-2023.

NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ

Công trình: Nâng cấp đường Đông Tây 1 (Đoạn từ Quốc lộ 13 đến giao đường ĐT 756C)

1. Tên dự án: Nâng cấp đường Đông Tây 1 (Đoạn từ Quốc lộ 13 đến giao đường ĐT 756C).

2. Chủ đầu tư: Ban QLDA ĐTXD huyện.

3. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư dự án là rất cần thiết, từng bước thực hiện hoàn chỉnh hệ thống đường giao thông theo quy hoạch của huyện. Tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, an toàn lưu thông, thúc đẩy phát triển kinh tế. Do vậy, việc đầu tư dự án là nhu cầu cấp bách và cần thiết đối với khu vực trong thời điểm hiện nay. Đáp ứng nguyện vọng và niềm mong mỏi của nhân dân trong khu vực.

4. Sơ bộ nội dung và quy mô đầu tư:

Tuyến đường được thiết kế theo TCXDVN 104-2007, đường cấp IV, vận tốc thiết kế 40km/h với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Chiều dài tuyến: 1297m

Tải trọng trục xe thiết kế: 100kN

Cống thiết kế bằng BTCT vĩnh cửu.

Chiều rộng mặt đường: 4.5m x 2 bên.

Chiều rộng bó vỉa: chiều rộng vỉa hè (gồm cả bó vỉa và tường chắn) 6m x 2 bên; chiều rộng tối thiểu của nền đường 21m.

- Kết cấu mặt đường bê tông nhựa cấp cao A1, như sau:

+ Lớp BTN C12.5 dày 7cm, K>=0.98, E>=150Mpa

+ Tưới nhựa thấm bám tiêu chuẩn nhựa 0.5Kg/m2.

+ Mặt đường láng nhựa hiện hữu.

- Kết cấu tường chắn: thiết kế định hình cao 30cm, rộng 20cm, bằng bê tông đá 1x2 M200, trên lớp lót bê tông đá 4x6 M150 dày 10cm.

- Kết cấu bó vỉa: bó vỉa hiện hữu nâng thêm 7cm rộng 20cm bằng bê tông đá 1x2 M200, tại phần tiếp giáp mặt đường.

- Vỉa hè: với các lớp như sau (từ trên xuống):

+ Lát gạch Tezzaro dày 40x40x3,2 cm (tính cả lớp vữa là 5cm).

+ Lớp bê tông móng đá 4x6 M150 dày 15cm.

+ Nền đường đào đắp lu lèn K>=0.95

- Cây xanh: Cây xanh trồng 02 bên trên vỉa hè, loại cây dầu, khoảng cách 10m/ cây, đường kính gốc trên 20cm, chiều cao lớn hơn 3m; Bồn cây xanh bằng bê tông đá 1x2 M200; kích thước bồn cây 120x120 cm, chôn cống BTCT M300 đúc sẵn D100 cm dài 100cm.

- Hệ thống thoát nước: đã được đầu tư hoàn chỉnh giai đoạn trước, giai đoạn này không đầu tư.
- Hệ thống chiếu sáng: đã được đầu tư lắp đặt cần đèn trên trụ điện trung và hạ thế.
- Hệ thống tín hiệu đường bộ và vạch sơn.

5. Nhóm dự án: Nhóm C
6. Hình thức đầu tư: Đầu tư công.
7. Dự kiến Tổng mức đầu tư dự án: 14,5 tỷ đồng.
8. Địa điểm thực hiện: TT Tân Khai, huyện Hớn Quản.
9. Thời gian và tiến độ thực hiện: năm 2022-2023.

NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ

Công trình: Nâng cấp đường Đông Tây 3 (Đoạn từ Quốc lộ 13 đến đường trục chính Bắc Nam), Đông Tây 4A, Đông Tây 5A, Đông Tây 6, Đông Tây 6A

1. Tên dự án: Nâng cấp đường Đông Tây 3 (Đoạn từ Quốc lộ 13 đến đường trục chính Bắc Nam), Đông Tây 4A, Đông Tây 5A, Đông Tây 6, Đông Tây 6A.

2. Chủ đầu tư: Ban QLDA ĐTXD huyện.

3. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư dự án là rất cần thiết, từng bước thực hiện hoàn chỉnh hệ thống đường giao thông theo quy hoạch của huyện. Tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, an toàn lưu thông, thúc đẩy phát triển kinh tế. Do vậy, việc đầu tư dự án là nhu cầu cấp bách và cần thiết đối với khu vực trong thời điểm hiện nay. Đáp ứng nguyện vọng và niềm mong mỏi của nhân dân trong khu vực.

4. Sơ bộ nội dung và quy mô đầu tư:

Tuyến đường được thiết kế theo TCXDVN 104-2007, đường cấp IV, vận tốc thiết kế 40km/h với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Chiều dài tuyến: 1532,5m

Tải trọng trục xe thiết kế: 100kN

Cống thiết kế bằng BTCT vĩnh cửu.

Chiều rộng mặt đường: 4.5m x 2 bên.

Chiều rộng bó vỉa: chiều rộng vỉa hè (gồm cả bó vỉa và tường chắn) 6m x 2 bên; chiều rộng tối thiểu của nền đường 21m.

*** Đường Đông Tây 4A, Đông Tây 6, Đông Tây 6A:**

Chiều rộng mặt đường: 6m x 2 bên.

Chiều rộng bó vỉa: 0,55m x 2 bên. Trong đó: chiều rộng vỉa hè (gồm cả bó vỉa và tường chắn) 6m x 2 bên; chiều rộng tối thiểu của nền đường 24m.

*** Đường Đông Tây 5A:**

Chiều rộng mặt đường: 3,5m x 2 bên.

Chiều rộng bó vỉa: 0,55m x 2 bên. Trong đó: chiều rộng vỉa hè (gồm cả bó vỉa và tường chắn) 6m x 2 bên; chiều rộng tối thiểu của nền đường 19m.

- Kết cấu mặt đường bê tông nhựa cấp cao A1, như sau:

+ Lớp BTN C12.5 dày 7cm, K>=0.98, E>=150Mpa

+ Tưới nhựa thấm bám tiêu chuẩn nhựa 0.5Kg/m2.

+ Mặt đường láng nhựa hiện hữu.

- Kết cấu tường chắn: thiết kế định hình cao 30cm, rộng 20cm, bằng bê tông đá 1x2 M200, trên lớp lót bê tông đá 4x6 M150 dày 10cm.

- Kết cấu bó vỉa: bó vỉa hiện hữu nâng thêm 7cm rộng 20cm bằng bê tông đá 1x2 M200, tại phần tiếp giáp mặt đường.

- Vỉa hè: với các lớp như sau (từ trên xuống):

+ Lát gạch Tezzaro dày 40x40x3,5 cm (tính cả lớp vữa là 5cm).

+ Lớp bê tông móng đá 4x6 M150 dày 10cm.

+ Nền đường đào đắp lu lèn K>=0.95

- Cây xanh: Cây xanh trồng 02 bên trên vỉa hè, loại cây dầu, khoảng cách 10m/ cây, đường kính gốc trên 20cm, chiều cao lớn hơn 3m; Bồn cây xanh bằng bê tông đá 1x2 M200; kích thước bồn cây 120x120 cm, chôn cống BTCT M300 đúc sẵn D100 cm dài 100cm.

- Hệ thống thoát nước: đã được đầu tư hoàn chỉnh giai đoạn trước, giai đoạn này không đầu tư.

- Hệ thống chiếu sáng: đã được đầu tư lắp đặt cần đèn trên trụ điện trung và hạ thế.

- Hệ thống tín hiệu đường bộ và vạch sơn.

5. Nhóm dự án: Nhóm C
6. Hình thức đầu tư: Đầu tư công.
7. Dự kiến Tổng mức đầu tư dự án: 14,9 tỷ đồng.
8. Địa điểm thực hiện: TT Tân Khai, huyện Hớn Quản.
9. Thời gian và tiến độ thực hiện: năm 2022-2023.

NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ

Công trình: Xây dựng mương, kè, cống ngang đường từ ngã 5 xã Tân Hưng đi hướng cầu Đúc, xã Phước An

1. Tên dự án: Xây dựng mương, kè, cống ngang đường từ ngã 5 xã Tân Hưng đi hướng cầu Đúc, xã Phước An.

2. Chủ đầu tư: Ban QLDA ĐTXD huyện.

3. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư dự án là rất cần thiết, từng bước thực hiện hoàn chỉnh hệ thống đường giao thông theo quy hoạch của huyện. Tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, an toàn lưu thông, thúc đẩy phát triển kinh tế. Do vậy, việc đầu tư dự án là nhu cầu cấp bách và cần thiết đối với khu vực trong thời điểm hiện nay. Đáp ứng nguyện vọng và niềm mong mỏi của nhân dân trong khu vực.

4. Sơ bộ nội dung và quy mô đầu tư:

Tuyến đường được thiết kế theo TCVN 4054-2005, đường cấp IV, vận tốc thiết kế 30km/h với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Chiều dài tuyến: 3874m

Tải trọng trục xe thiết kế: 100kN

Cống thiết kế bằng BTCT vĩnh cửu.

Bề rộng mặt đường: 6m.

Lề đường: 1,5m x 2 bên.

- Kết cấu mặt đường cấp thấp B1, như sau:

+ Lớp cấp phối sỏi đỏ dày 20cm, K>=0.98; E>=90Mpa.

+ Nền đường đào, đắp lu lèn K>=0.95

Lề không gia cố:

+ Đắp lớp đất C3 (sỏi đỏ) dày 15cm, K>=0,95

+ Đắp đất chọn lọc K>=0.95

Lề gia cố (vị trí mương bê tông):

+ Bê tông đá 1x2 M200 dày 10cm, lớp đá dăm đệm dày 5cm.

+ Đắp đất chọn lọc K>=0.95

- Kết cấu bó nền: Bê tông đá 1x2 M200 dày 10cm, lớp đá dăm đệm dày 5cm; Đắp đất chọn lọc K>=0.95

- Hệ thống thoát nước; Hệ thống ATGT.

5. Nhóm dự án: Nhóm C

6. Hình thức đầu tư: Đầu tư công.

7. Dự kiến Tổng mức đầu tư dự án: 14 tỷ đồng.

8. Địa điểm thực hiện: xã Tân Hưng và Tân Lợi, huyện Hớn Quản.

9. Thời gian và tiến độ thực hiện: năm 2022-2023.

NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ

Công trình: Xây dựng cổng hàng rào TTVH huyện

1. Tên dự án: Xây dựng cổng hàng rào TTVH huyện.
2. Chủ đầu tư: Ban QLDA ĐTXD huyện.
3. Mục tiêu đầu tư: hiện nay, công trình Trung tâm văn hóa thể dục thể thao huyện Hớn Quản đang được đầu tư xây dựng, nhưng chưa được đầu tư xây dựng cổng và hàng rào. Nhằm để hoàn thiện cơ sở vật chất và tạo khuôn viên, mỹ quan cho công trình, cũng như đáp ứng nhu cầu đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân trong huyện. Đồng thời tạo lập không gian kiến trúc cảnh quan môi trường đóng góp vào công cuộc đổi mới và phát triển kinh tế của huyện nhà.
4. Sơ bộ nội dung và quy mô đầu tư:

***Xây dựng nhà bảo vệ gắn liền với cổng chính (có tổng chiều dài là 20m).**

- Diện tích xây dựng tầng trệt: 14,02m2.
- Cốt nền: Tính từ cốt mặt đất tự nhiện đã san lấp (cốt -0.170).
- Nhà bảo vệ cao hơn mặt đất tự nhiên là 0,320m.
- Cổng chính cao hơn mặt đất tự nhiên là 0,170m.
- Chiều cao công trình:

+ Nhà bảo vệ: 4,02m, tính từ mặt đất tự nhiên hiện hữu (đã san lấp).

+ Cổng chính: 7,01m, tính từ mặt đất tự nhiên hiện hữu (đã san lấp).

- Số tầng: 01 tầng.

***Xây dựng cổng – hàng rào (cổng phụ rộng 8m).**

- Hàng rào song sắt gắn liền với cổng phụ:

+ Hàng rào song sắt: tổng chiều dài là 471,84 m.

+ Cổng phụ: có chiều dài là 8m

- Hàng rào xây gạch: tổng chiều dài là 349,73m
- Công trình dân dụng, cấp III.

5. Nhóm dự án: Nhóm C
6. Hình thức đầu tư: Đầu tư công.
7. Dự kiến Tổng mức đầu tư dự án: 8,2 tỷ đồng.
8. Địa điểm thực hiện: TT Tân Khai, huyện Hớn Quản.
9. Thời gian và tiến độ thực hiện: năm 2022-2024.

NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ

Công trình: Nâng cấp, sửa chữa Nhà văn hóa ấp 23 Lớn, xã Phước An

1. Tên dự án: Nâng cấp, sửa chữa Nhà văn hóa ấp 23 Lớn, xã Phước An.
2. Chủ đầu tư: UBND xã Phước An.
3. Mục tiêu đầu tư: Đảm bảo an toàn, sạch sẽ để tổ chức các hoạt động vui chơi, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao phục vụ người dân trên địa bàn ấp 23 Lớn, xã Phước An.
4. Sơ bộ nội dung và quy mô đầu tư:

* Cải tạo nhà văn hóa ấp 23 lớn: Diện tích sàn 89m2.

- Thay thế mái tôn, xà gồ vì kèo bị xuống cấp, làm trần tấm nhựa thả KT500x500
- Tháo dỡ tường xung quanh bằng tre và gỗ xây lại tường bào quanh nhà bằng gạch ống trát trong ngoài sơn bả
- Thay thế bổ sung thêm các vị trí cửa
- Tháo sỡ sàn gỗ thay thế bằng sàn BTCT lát gạch
- Thay thế lắp đặt mới hệ thống điện và thiết bị điện trong nhà
- Thay lan can săt bị hư hỏng

* Xây dựng nhà vệ sinh: Diện tích sàn 7.38m2.

- Nhà vệ sinh xây gạch ống, nền lát gạch, tường sơn bả, ốp gạch tường, lắp đặt thiết bị vệ sinh và thiết bị điện.

* Sân bê tông: Diện tích 328m2

- Sân bê tông đá 1x2 m200 dày 10cm, nền sân đắp đất tạo mặt phẳng dày TB 20cm,nền hiện hữu san đầm chặt

* Tường rào:

- Tường rào phía trước cột BTCT rào song sắt hộp 25x50, cổng sắt sơn 3 nước, tường rào xây gạch sơn không bả 3 nước dài 13.6m
- Tường rào hai bên và phía sau cột sắt hộp 75x75, rào lưới B40, khung viền sắt V30x30x3, sơn 3 nước, tường rào xây gạch sơn không bả 3 nước dài 62m.

5. Nhóm dự án: Nhóm C
6. Hình thức đầu tư: Đầu tư công.
7. Dự kiến Tổng mức đầu tư dự án: 750 triệu đồng.
8. Địa điểm thực hiện: X. Phước An, huyện Hớn Quản.
9. Thời gian và tiến độ thực hiện: năm 2022-2023.

NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ

Công trình: Cải tạo sân nội bộ, nhà bảo vệ và nhà xe UBND xã Thanh Bình

1. Tên dự án: Cải tạo sân nội bộ, nhà bảo vệ và nhà xe UBND xã Thanh Bình.
2. Chủ đầu tư: UBND xã Thanh Bình.
3. Mục tiêu đầu tư: Việc đầu tư xây dựng nhằm mục đích xanh, sạch đẹp cho khuôn viên, hoàn thiện cơ sở hạ tầng.
4. Sơ bộ nội dung và quy mô đầu tư:

- Xây dựng sân đường lát gạch diện tích 2469.64m2
- Xây dựng nhà xe mái vòm 5x10m
- Xây dựng 01 nhà bảo vệ trước cổng UBND xã

Kết cấu sân đường:

Lát gạch terazo 400x400

Lớp bê tông đá 4x6 M150 bù vênh tạo dộ dốc trung bình 10cm

Nền đất tạo mặt bằng đầm chặt hoặc nền sân hiện hữu vệ sinh sạch

5. Nhóm dự án: Nhóm C
6. Hình thức đầu tư: Đầu tư công.
7. Dự kiến Tổng mức đầu tư dự án: 1,150 tỷ đồng.
8. Địa điểm thực hiện: X. Thanh Bình, huyện Hớn Quản.
9. Thời gian và tiến độ thực hiện: năm 2022-2023.

NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ

Công trình: Cải tạo khuôn viên trước nhà bia ghi danh Liệt sỹ UBND xã Minh Đức

1. Tên dự án: Cải tạo khuôn viên trước nhà bia ghi danh Liệt sỹ UBND xã Minh Đức.
2. Chủ đầu tư: UBND xã Minh Đức.
3. Mục tiêu đầu tư: Việc đầu tư xây dựng nhằm mục đích xanh, sạch đẹp cho khuôn viên, hoàn thiện cơ sở hạ tầng.
4. Sơ bộ nội dung và quy mô đầu tư:

- Xây bó nền bằng gạch thẻ, lát gạch sân đường bằng gạch Terrazzo, móng bê tông đá 4x6 M150.
- Trồng cây xanh, thảm hoa lá màu, cung cấp chậu cảnh.
- Lắp đặt dụng cụ thể dục và lắp đặt ghế đá công viên.
- Sửa chữa cải tạo, sơn sửa nhà bia ghi danh liệt sỹ.
- Nâng cấp cải tạo sân bê tông UBND xã bê tông đá 1x2 M200, sửa chữa cải tạo lại bồn cây hiện hữu.
- Làm hệ thống thoát nước sân bê tông UBND xã kích thước 300x500 bằng gạch xây.

5. Nhóm dự án: Nhóm C
6. Hình thức đầu tư: Đầu tư công.
7. Dự kiến Tổng mức đầu tư dự án: 2,1 tỷ đồng.
8. Địa điểm thực hiện: X. Minh Đức, huyện Hớn Quản.
9. Thời gian và tiến độ thực hiện: năm 2022.

NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ

Công trình: Nâng cấp, sửa chữa khẩn cấp cống ngang đường tổ 13 ấp 1A xã Minh Đức

1. Tên dự án: Nâng cấp, sửa chữa khẩn cấp cống ngang đường tổ 13 ấp 1A xã Minh Đức.

2. Chủ đầu tư: UBND xã Minh Đức.

3. Mục tiêu đầu tư: Việc nâng cấp, sửa chữa để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.

4. Sơ bộ nội dung và quy mô đầu tư:

- Thiết kế của tuyến được chọn theo tiêu chuẩn TCVN 4054-2005 với các chỉ tiêu kỹ thuật cơ bản như sau: Chiều dài tuyến khoảng 60m; Bề rộng mặt đường 5m.

- Nền, mặt đường, lề đường: Bù vênh lớp sỏi đỏ dày trung bình 20cm lu lèn K>=0.98, modun đàn hồi E>90Mpa.

- Hệ thống thoát nước:

+ Hệ thống thoát nước ngang gồm: Đặt mới cống hộp BTCT 2mx2mm, L=10,8m, tại Km0+35; Đặt mới cống hộp BTCT 2mx3mm, L=4m qua đường mòn dân sinh;

+ Hệ thống thoát nước dọc gồm: Xây mương nước hoặc KT 0,8x0,8m, mác vữa 75 từ Km0+00 đến Km0+35 (bên trái), xây mương đá hộc kích thước 2x2m mác vữa 75 dài 60m gia cố hạ lưu cống 2x2m tại Km0+35.

+ Mương đất hình chữ V

- Hệ thống biển báo theo QCVN 41:2019 BGTVT.

5. Nhóm dự án: Nhóm C

6. Hình thức đầu tư: Đầu tư công.

7. Dự kiến Tổng mức đầu tư dự án: 1,1 tỷ đồng.

8. Địa điểm thực hiện: X. Minh Đức, huyện Hớn Quản.

9. Thời gian và tiến độ thực hiện: năm 2022-2023.